

**Date de identificare a bunurilor declarate de interes public județean
care se dau în administrare Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad**

Nr. crt.	Denumire bun	Caracteristici	Cod de clasificare	Nr. inventar	Anul punerii în funcț.	Valoare inventar lei
1	Corp clădire Extinderea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad,	Regim de înălțime Sp + P (Subsol tehnic parțial + Parter) Suprafață construită = 378,28 mp Suprafață desfășurată = 501,00 mp Suprafață utilă = 353,66 mp Înălțime maximă la atic = 5,64 m Acoperiș clădire - terasă necirculabilă Structura de rezistență a clădirii: cadre și diafragme din beton armat, închideri exterioare din zidărie de cărămidă cu goluri verticale	1.6.2.	1037917997	2023	5.095.789,35
2	Platformă tehnică în exteriorul clădirii	Platformă tehnică în exteriorul clădirii, S = 31,62 mp din beton armat este la + 15 cm față de cota teren sistematizat Destinație platformă susținere centrală tratare aer și unități exterioare de climatizare VRV Împrejmuire cu gard din sârmă având înălțimea de 2,00 m	1.1.5.1.	1037918010	2023	148.606,94
	Total construcții					5.244.396,29
3	Rampă pentru distribuția fluidelor medicale și electrice – Ecografie		2.1.25.4.	2002401670	2023	3.570,00
4	Rampă pentru distribuția fluidelor medicale și electrice tip 2 - cameră CT și cameră pregătire pacienți, 2 bucăți		2.1.25.4.	2002401791	2023	21.420,00
5	Panou de monitorizare și alarmare presiune gaze medicale (pentru 2 gaze medicale - oxigen, aer), Aspirator tip Venturi 3 bucăți		2.1.25.4.	2002401798	2023	16.065,00

6	Centrală de tratare a aerului	<p>Lref =6500mc/h @ 350Pa; Lasp =6000mc/h @ 350Pa - montaj exterior NRVU, BVU - Recuperator de căldură eff. 83%, prevăzut cu by-pass - Modul Introducere : Priză de aer, Ramă cu jaluzele motorizată, filtru G4, Baterie de încălzire/răcire DX inclusiv separator de picături R410 , controler și ventil de laminare, filtru F9, ventilator introducere cu EC motor, atenuator de zgomot L=900mm; - Modul exhaustare : Ramă cu jaluzele motorizată Filtru G4, ventilator exhaustare cu EC motor, atenuator de zgomot L=900mm; - T.e. iarnă -15°C @80%; T.e. vară +35°C @40%; T.i vară/iarnă +20°C@50%; T.i vară +26°C@55% - 2xUnitate condensare încălzire continuă Qi total =65kW, Qr total = 75kW, traseu frigorific 18/35 - 20ml, - Sistem de susținere, cadru de montaj, tablou de forță, senzori, modul comunicare, display și automatizare montaj în clădire incluse</p>	2.1.17.3.1.	2002401671	2023	247.067,80
7	Sistem de climatizare Cameră Tehnică, ventilator de perete cu temporizator și senzor de prezență D=100MM-2 bucăți, ventilator extracție cu montaj în perete BRAND CAIROX sau similar MODEL SAF1502MA ventilator cu funcționare fără întrerupere-1 bucată	<p>compus din : 2 x Unitate exterioară inverter Qr=7.1kW cu funcționare în regim de răcire până la -15°C, 2x Unitate interioară de perete Q=7.1kW, automatizare de comutare automată în caz de avarie, telecomandă cu fir, cablaj electric forță și comunicare, trecere prin acoperiș, traseu frigorific Cu Ø6-Ø12 - 8ml, sisteme susținere, material mărunț și suport pentru unitate exterioară</p>	2.1.17.6.	2002401672	2023	10.388,70
8	Sistem de climatizare Cameră Computer Tomograf	<p>compus din : Unitate exterioară inverter Qi/Qr=7.1kW cu funcționare în regim de încălzire până la -20°C, unitate interioară tip casetă Q=7.1kW, prevăzută cu pompă de condens, panou decorativ 800x800, telecomandă cu fir, cablaj electric forță și comunicare, trecere prin acoperiș, traseu frigorific Ø6-Ø12 - 5ml, sisteme susținere, material mărunț și suport pentru unitate exterioară</p>	2.1.17.6.	2002401673	2023	9.972,20

9	Sistem de climatizare Cameră Control	compus din : Unitate exterioară inverter Qi/Qr=2.5kW cu funcționare în regim de încălzire până la -20°C, unitate interioară tip casetă Q=2.5kW, prevăzută cu pompă de condens, panou decorativ 600x600, telecomandă cu fir, cablaj electric forță și comunicare, trecere prin acoperiș, traseu frigorific Ø6-Ø9 - 8ml, sisteme susținere, material mărunț și suport pentru unitate exterioară	2.1.17.6.	2002401674	2023	15.499,75
10	Instalație panouri solare compus din: boiler 500 l, panou solar cu tuburi vidate, vas expansiune 50 l, vas expansiune 80 l, kit pompe panou solar	Instalație panouri solare compus din: boiler 500 l, panou solar cu tuburi vidate, vas expansiune 50 l, vas expansiune 80 l, kit pompe panou solar	2.1.17.7.	2002401675	2023	18.801,52
11	Instalații încălzire: modul încălzire		2.1.16.5.	2002401676	2023	21.420,00
12	Centrală control și semnalizare incendiu		2.1.24.3.1.	2002401677	2023	7.640,99
13	Panou repeter polon 4000		2.1.24.3.	2002401678	2023	5.712,00
14	Panou de acționare și alimentare module adresabile clapete antifoc, stingător portativ cu pulbere presurizată permanent modul P6-4 bucăți		2.1.24.3.	2002401679	2023	6.616,79
	Total echipamente și utilaje					384.174,75
	Total general		5.628.571,04			

**PREȘEDINTE,
IUSTIN CIONCA**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SILVANA LUPU**